Смета к договору №

Заказчик:Крылова Татьяна
Адрес: ЖК "Время", Москва, ул. Лермонтовская, дом 1, кв 29
Телефон: 8-916-622-33-83
Почта:

Исполнитель: Сергей Владимирович П.
Телефон: 8(915)145-98-55
Почта: 79151459855@yandex.ru

Стены черновые работы штукатурка	**Ед.изм.**	**Колич**	**Цена**	**Стоимость**
Грунтовка стен Ceresit CT-17	м2	90	100,0	8961
Устройство фасадной сетки под штукатурку на углы стен , и примыкания разных материалов стен в штукатурке, Пено блоков везде	м2	90	150,0	13442
Установка маяков, Демонтаж маяков, заделывая ниш от маяков	м2	90	200,0	17922
Штукатурка стен по маякам до 3 см . +монтаж-демонтаж маяков с заделкой швов	м2	90	700,0	62727
ИТОГО:				**103052**
Полы черновые работы	**Ед.изм.**	**Колич**	**Цена**	**Стоимость**
Устройство шум изоляции с пропайкой швов	м2	40	500,0	19790
ИТОГО:				**19790**
Электромонтажные черновые работы	**Ед.изм.**	**Колич**	**Цена**	**Стоимость**
Укладка проводов по проекту включая слаботочку (прокладка по полу, потолку, стенах с креплением в хомуты и без). Протяжкой кабеля в гофре.	м.п	300	200,0	60000
Штробление стен с заделкой штроб.	м.п	58	200,0	11660
Заделывание штроб штукатуркой.	м.п	58	150,0	8745
Устройство отверстий под розетки	шт.	38	500,0	19000
Устройство отверстий под выключатели	**шт**	12	500,0	6000
Устройство отверстий под интернет	**шт**	3	500,0	1500
Устройство отверстий под датчик теплый пола с говрой	**шт**	1	500,0	500
Установка подрозетника с заделкой в пеноблоке		54	350,0	18900
Монтаж электровывода стена, потолок	шт.	14	200,0	2800
Электрощит монтаж. За модуль (пересчет по факту)	шт.	24	850,0	20400
Монтаж с устройством в слаботочном щитке модуля (пересчет по факту)	услуга	1	15000,0	15000
Монтаж теплого пола. Без модуля управления	м2	3	1600,0	4064
ИТОГО:				**168569**
Водоснабжение квартиры	**Ед.изм.**	**Колич**	**Цена**	**Стоимость**
Установка декоративного листа в нишу.	шт.	1	1000,0	1000
Подключение к централно подводящей системе водоснабжения	шт.	2	1500,0	3000
ГВС Монтаж точки водоснабжения с труб REHAU. (точка - это выход воды горячей или холодной).	шт.	4	3500,0	14000
ХВС Монтаж точки водоснабжения с труб REHAU. (точка - это выход воды горячей или холодной). С подключением к гребенке .	шт.	7	3500,0	24500
Монтаж коллектора и сборка узла соединения . Простой	услуга	1	20000	20000
Фильтр грубой очистки	шт	2	500,0	1000
Монтаж скрытого блока гигиенического душа без штробления	Точек	1	3500,0	3500
Монтаж инсталляции (без керамики)	шт.	1	4500,0	4500
Опрессовка системы водоснабжения.	шт.	1	4000,0	4000

Штробление стен в пено блоке/ штукатурке расчет по факту	м.п	6	800,0	4800
Устройство поддона для душевой с армированием двумя слоями около 10 см толщиной. Двойная обмазочная гидроизоляция поддона. +Трап	шт.	1	20000,0	20000
ИТОГО:				**100300**
Отопление	**Ед.изм.**	**Колич**	**Цена**	**Стоимость**
Демонтаж отопления	шт.	2	1100,0	2200
Устройство гребенки	услуга	1	6000,0	6000
Монтаж щитка отопление	шт.	1	1000,0	1000
Монтаж трассы в утеплителе	м.п.	26	350,0	9100
Опрессовка системы отопления	услуга	1	3500,0	3500
Монтаж радиатора отопления	шт.	2	7000,0	14000
ИТОГО:				**35800**
Канализация	**Ед.изм.**	**Колич**	**Цена**	**Стоимость**
Монтаж точки	точка	6	2500,0	15000
Штробление	м.п	1	800,0	800
ИТОГО:				**15800**
Полы черновые работы утепление	**Ед.изм.**	**Колич**	**Цена**	**Стоимость**
Экструдированный Пено полистирол Пеноплекс Комфорт 50 (клей, грибы, пропенивание)	м2	2	1500,0	2760
ИТОГО:				**2760**
Потолки черновые работы утепление, звукоизоляция	**Ед.изм.**	**Колич**	**Цена**	**Стоимость**
Экструдированный Пено полистирол Пеноплекс Комфорт 50	м2	8	1500,0	12000
ИТОГО:				**12000**
Стены ГКЛ, утепление	**Ед.изм.**	**Колич**	**Цена**	**Стоимость**
Утепление Пеноплекс Комфорт 50	м2	3	1500,0	4500
ИТОГО:				**4500**
Вентиляция	**Ед.изм.**	**Колич**	**Цена**	**Стоимость**
Монтаж трассы вентиляции и вытяжки (расчет по факту)	м.п	10	1000,0	10000
Подключение с существующей вытяжке	шт.	2	1000,0	2000
ИТОГО:				**12000**
Потолки черновые работы ГКЛ	**Ед.изм.**	**Колич**	**Цена**	**Стоимость**
Устройство потолка - ГКЛ -на металлическом каркасе по проекту в два слоя. с коробами, закладными под шторы, светильники, коробами и прочими по проекту. Крабами, теневым профилем и пр если требуется по проекту	м2	4,2	4000	16880
ИТОГО:				**16880**
Стены черновые работы ГКЛ.	**Ед.изм.**	**Колич**	**Цена**	**Стоимость**
Устройство каркаса из ГКЛВ в 2 слоя	м2	5	3000,0	15000
Изготовление экрана ванной из гкл	услуга	1	5000,0	5000
ИТОГО:				**20000**
Потолки пред чистовые работы шпатлевка	**Ед.изм.**	**Колич**	**Цена**	**Стоимость**
Грунтовка потолка перед шпатлевкой	м2	4,2	150	633
Шпатлевка потолка первичная в 1-2 слоя. С проклейкой лентой Кнауф на унифлот швов и углов	м2	4,2	600	2532
Устройство паутинки на потолок	м2	4,2	400	1688
Ошкуривание шпатлевки первичной	м2	4,2	400	1688
Шпатлевка потолка финишная Sheetrock	м2	4,2	500	2110
Ошкуривание шпатлевки финишной	м2	4,2	450	1899
ИТОГО:			2500	**10550**
Стены черновые работы шпатлевка под покраску	**Ед.изм.**	**Колич**	**Цена**	**Стоимость**
Шлифовка и зачистка штукатурки	м2	68,2	200,0	13640,0

Нанесение грунта укрепляющего и обеспыливающего стен акриловой грунтовкой перед шпатлевкой	м2	68,2	120,0	8184,0
Шпатлевка стен первичная 2 слоя	м2	68,2	500,0	34100,0
Оклейка стен стеклохолстом	м2	68,2	250,0	17050,0
Шпатлевка финишная Sheetrock kпод покраску 1-2 слоя	м2	68,2	400,0	27280,0
Финишная шлифовка стен	м2	68,2	450,0	30690,0
Нанесение укрепляющего грунта	м2	68,2	120,0	8184,0
ИТОГО:				**139128**
Двери черновые работы	**Ед.изм.**	**Колич**	**Цена**	**Стоимость**
Подготовка под покраску примыканий скрытых дверей, Армирование шпатлёвки шлифовки, грунтовки и прочие действия от трещин)	м.п	5	2500,0	12500
ИТОГО:				**12500**
Откосы, подоконники, молдинги гипс	**Ед.изм.**	**Колич**	**Цена**	**Стоимость**
Штукатурка оконного откоса/ГКЛВ	м.п	26,00	800,0	20800
Шпатлевка откоса первичная	м.п	26,00	300,0	7800
Устройство пластиковых подоконников	м.п	3,95	2000,0	7900
ИТОГО:				**36500**
Плиточные работы стены и санузел	**Ед.изм.**	**Колич**	**Цена**	**Стоимость**
Монтаж керамической плитки, установка СВП, чистка швов, удаление СВП, Плиты Формат от 23*40 до 1,5 м.	м2	21	4000,0	85400
Плитка, запил под 45 градусов с одного края. Подрезка с шлифовкой плитки .(Оплата по факту кол-ва запилов) Крупноформатная плитка	м.п	9	1100,0	9900
Подрезка плитки Оплата по факту с качеством уровня заводской фаски + шлифовка	м.п	10	600,0	6000
Обеспыливание, грунтовка основания. Перед гидроизоляцией.	м2	21	120,0	2562
Обмазочная гидроизоляция стен Гидроизоляция Knauf Флэхендихт. С устройство гидроизоляционной ленты в местах примыканий и в местах повышенной водонагрузки	м2	21	450,0	9608
Цементная затирка швов	м2	21	400,0	8540
Резка отверстий в плите (розетки, выводы эл. кабелей, сан-тех.	шт.	20	500,0	10000
Монтаж Лючка сантехнического	шт.	1	3000,0	3000
Монтаж и подключение ванны к канализации	шт.	1	7000,0	7000
ИТОГО:				142010
Плиточные работы полы	**Ед.изм.**	**Колич**	**Цена**	**Стоимость**
Облицовка пола керамической плиткой. От 40*40 и выше	м2	14	3500,0	47880
Подрезка плитки (расчет по факту)	м.п	31	500,0	15500
Цементная затирка плитки	м2	14	430,0	5882
Грунтовка пола перед гидроизоляцией	м2	14	150,0	2052
Обмазочная гидроизоляция пола Гидроизоляция Knauf Флэхендихт С устройство гидроизоляционной ленты в местах примыканий и в местах повышенной водонагрузки	м2	14	450,0	6156
Укрыв плиты пол (пленка, ветоши, 2 слоя оргалита с проклейкой стыков)	м2	14	200,0	2736
ИТОГО:				**80206**
Полы черновые работы	**Ед.изм.**	**Колич**	**Цена**	**Стоимость**
Грунтовка пола перед наливным пола	м2	**40**	120,0	4750
Устройство наливных полов (1-10мм)	м2	40	600,0	23748
Обрезка кромки звукоизоляции вдоль стяжки по всей квартире	м.п	15	100,0	1500
ИТОГО:				**29998**

Полы отделочные работы 2	Ед.изм.	Колич	Цена	Стоимость
Устройство подложки под ламинат-доску	м2	29	100,0	2887,0
Кварцвинил	м2	29	900,0	25983,0
Монтаж плинтуса без покраски	м.п	15	550,0	8250,0
ИТОГО:				**37120**
Покраска: потолок, стены, откосы и и пр чистовые работы	**Ед.изм.**	**Колич**	**Цена**	**Стоимость**
Нанесение грунта укрепляющего	м2	68,2	180,0	12276
Стены Покраска стен в 2 слоя	м2	68,2	650,0	44330
Покраска потолка в 2 слоя с возможной грунтовкой	м2	4,2	600	2532
ИТОГО:				**59138**
Сантехнические работы чистовые	**Ед.изм.**	**Колич**	**Цена**	**Стоимость**
Монтаж душевой лейки накладной	шт.	1	2000,0	2000
Монтаж гигиенического душа на готовый блок.	шт.	1	1500,0	1500
Монтаж подвесного унитаза на готовую инсталляцию	шт.	1	3500,0	3500
ИТОГО:				**7000**
Электромонтажные чистовые работы	**Ед.изм.**	**Колич**	**Цена**	**Стоимость**
Розетка, выключатели (220В, ТВ, интернет, аудио, телефонная, теплый пол, диммер не электронный) (пересчет по факту)	шт.	54	500,0	27000
Монтаж финишных рамок (пересчет по факту)	шт.	54	150,0	8100
Монтаж настенного светильника бра	шт.	3	1800,0	5400
Монтаж и подключение навесного зеркала с подсветкой	шт	1	3000,0	3000
ИТОГО:				**43500**
Временная защита МОПа */ нужно смотреть	услуга	1,00	5000,0	5000
Временная защита окон / двери / батареи	услуга	1,00	5000,0	5000
Антресоль . Закладные	услуга	1,00	6000,0	6000,0
Итого:	*			**1125100**